

COMUNE DI NOTO (SR)**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ANTENNA PARABOLICA DI NOTO**

CUP C53C22000880006 - CIG B5143096D0

VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI NR. 1 DA 950.000,00 NP.01 A NP.08

Nell'anno 2026 nel giorno 10 del mese di febbraio in Noto (SR) il sottoscritto Direttore dei Lavori ing. Giuliano Laura C.,

PREMESSO CHE:

- con contratto Repertorio N. 108 Prot.n. 2344 del 8/7/2025 dell'importo complessivo di Euro 949.400,00 l'impresa "Pradelli s.r.l.", con sede in Via Nicola Fabrizi n.119, Modena (MO), ha assunto i lavori di realizzazione del manutenzione straordinaria dell'antenna parabolica di Noto.

- visto il regolamento vigente;

- considerato che nel corso dei lavori si è resa manifesta la necessità di eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nell'Elenco Prezzi Unitari che forma parte integrante del contratto suddetto;

- ritenuto pertanto necessario addivenire alla determinazione di nuovi prezzi ai sensi e per gli effetti del regolamento sopracitato;

HA CONCORDATO

con il delegato della ditta Ing. Massimo Pradelli i seguenti nuovi prezzi:

NUMER. NP	RIF.TO PREZZIARIO RER 2025 / ANALISI	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO € in cifre	PREZZO in lettere €/cent.	% Mdo
NP 01		Ripristino degli elementi di copertura delle zavorre costituiti da due lastre in metallo. La lavorazione consiste nella rimozione della ruggine mediante cartatura, mano di convertitore di ruggine nelle zone interessate, mano di antiruggine, ulteriore cartatura su tutto il pannello, pulizia del fondo e verniciatura a smalto di colore bianco marca Camerini.	a corpo	4 000,00		
NP 02		Maggiori oneri per la rimozione delle viti della rotaia. La lavorazione consiste nel trattamento delle viti con liquido corrosivo (Svitol) e la rimozione delle viti di fissaggio mediante il noleggio di attrezzatura adeguata (moltiplicatore di forza).	a corpo	3 500,00		
NP 03		Maggiore onere alla Voce SA.04 per la rimozione degli spezzoni (tronchetti). La lavorazione consiste nella trapanatura delle quattro viti di fissaggio dello spezzone al fine di distaccarlo dal pannello.	a corpo	8 000,00		

NUMER. NP	RIF.TO PREZZIARIO RER 2025 / ANALISI	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO € in cifre	PREZZO in lettere €/cent.	% Mdo
NP 04		Smontaggio e rimontaggio dell'attuatore Z1 del Subriflettore mediante l'uso della PLE.	a corpo	1 600,00		
NUMER. NP	RIF.TO PREZZIARIO RER 2025 / ANALISI	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO € in cifre	PREZZO in lettere €/cent.	% Mdo
NP 05		Pulizia parziale (Voce VE.01) della struttura reticolare del cestello. La lavorazione consiste nella pulizia della struttura in ferro, esclusivamente in proiezione del tavolato sottostante mediante l'uso di idropulitrice con getto regolabile di acqua calda.	a corpo	50 000,00		
NP 06		Verniciatura parziale (Voce VE.02) della struttura reticolare del cestello. La lavorazione consiste nella rimozione della vecchia vernice in fase di distacco, pulizia del fondo, mano di primer e verniciatura a smalto di colore bianco marca Camerini, esclusivamente in proiezione del tavolato sottostante.	a corpo	105 000,00		
NP 07		Fornitura di snodi per spezzoni (tronchetti) - riparazione Stazione Totale	a corpo	30 000,00		
NP 08		Pulizia del pavimento del basamento della parabola eseguito a mano e spurgo delle quattro bocchette di scarico per la raccolta delle acque meteoriche, mediante l'uso di autospurgo.	a corpo	3 000,00		
I nuovi prezzi concordati, espressi al lordo del ribasso d'asta, sono stati costruiti con quelli elementari rilevati dai prezziari utilizzati per la redazione del progetto originale, e/o mediante utilizzo di prezziari correnti ed analisi prezzi. L'applicazione dei nuovi prezzi suddetti concorrerà alla ridefinizione di spesa della perizia di variante. Il presente verbale, mentre vincola l'impresa fin da questo momento, diventerà impegnativo per INAF soltanto quando esso abbia ottenuto la superiore approvazione.						

NUMER. NP	RIF.TO PREZZIARIO RER 2025 / ANALISI	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO € in cifre	PREZZO in lettere €/cent.	% Mdo
per l'impresa il Direttore dei Lavori Visto il RUP						